

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

Ремонт дорожного покрытия ул. Карла Маркса и ул. Ленина в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02**  
(локальная смета)

на Ремонт дорожного покрытия ул. Ленина

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 61,597 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3,514 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 14,83 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Покрытие</b>												
39	<b>ТЕРр68-37-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр</i>	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см <i>НР (2666 руб.): 104% от ФОТ (2563 руб.) СП (1538 руб.): 60% от ФОТ (2563 руб.)</i>	шт	10	15,2	9,4	2,6	0,3	152	94	26	3
40	<b>ТССЦ-05.1.01.09-0042</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр</i>	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт	10	64,14				641			
41	<b>ТЕР27-03-012-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр</i>	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя до 5 см <i>НР (187 руб.): 142% от ФОТ (132 руб.) СП (125 руб.): 95% от ФОТ (132 руб.)</i>	100 м2	0,8 <i>80 / 100</i>	776,79	2,1	774,56	4,36	621	2	619	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	<b>ТССЦпг-03-01-01-110</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 110 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	7,92 80*0,05*1,98	39,47		39,47		313		313	
43	<b>ТЕР27-06-035-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	т	0,03 80*0,4/1000	1903,59		125,87	3,41	57		4	
44	<b>01.2.03.07-0023</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,0309	1725,94				-53			
45	<b>01.2.03.07-0024</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0,0309	1923,08				59			
46	<b>ТЕР27-06-029-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей импортными асфальтоукладчиками второго типоразмера НР (1126 руб.): 142% от ФОТ (793 руб.) СП (753 руб.): 95% от ФОТ (793 руб.)	1000 м2	0,08 80 / 1000	9691,73	162,92	7768,75	211,54	775	13	622	17
47	<b>ТЕР27-06-030-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 ((К=2) Добавлять до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (37 руб.): 142% от ФОТ (26 руб.) СП (25 руб.): 95% от ФОТ (26 руб.)	1000 м2	0,08 80 / 1000	527,3	5,88	515,18	10,42	42		41	1
48	<b>ТССЦ-04.2.01.01-0036</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	9,66 0,08*(96,6+12,1*2)	581,93				5621			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									8228	109	1625	24
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (4 квартал 2020 г. ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72)									55140	2880	15113	634
Накладные расходы									4016			
Сметная прибыль									2441			
<b>Итого по смете:</b>												
Благоустройство (ремонтно-строительные)									10780			
Автомобильные дороги									15416			
Перевозка грузов автотранспортом									2911			
Материалы									32490			
Итого									61597			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы										37147		
Машины и механизмы										15113		
ФОТ										3514		
Накладные расходы										4016		
Сметная прибыль										2441		
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>61597</b>		

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)